

KOSZTORYS OFERTOWY 195-34-343

Budowa: Remont pomieszczeń w budynku MZK w Koninie
 Obiekt: MZK Konin
 Rodzaj robót: Roboty remontowe obiektu Dyspozytornia i pokój kierowców

Inwestor:

KOSZTORYS 195-34-343

Strona 1

05-05-2022

SYKAL-002382

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty budowlane łazienki i prysznice				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	1	CEN 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
1.1	2	CEN 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	70,000
1.1	3	CEN 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm wg P2- poszerzenie drzwi	m ³	0,770
1.1	4	CEN 000-00-00-00-00 Skucie płytek podłogowych istniejących	m ²	70,000
1.1	5	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiórka posadzek betonowych istniejących	m ²	70,000
1.1	6	CEN 202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży stalowych nad drzwiami i oknami	metr	13,400
1.1	7	CEN 401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- rozbiórka ścianek działowych, wc, prysznice i inne	m ³	9,500
1.1	8	CEN 000-00-00-00-00 Skucie płytek ściennych ze ścian - stare płytki istniejące	m ²	42,000
1.1	9	CEN 401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,200
1.1	10	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż starej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wraz z utylizacją	kmpl	1,000
1.1	11	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m ²	70,000
1.1	12	CEN 000-00-00-00-00 Wykopy i usunięcie podkładów zwirowych pod posadzką	m ³	17,200
1.1	13	CEN 000-00-00-00-00 Usunięcie istniejących starych instalacji wod-kan , c.o	kmpl	1,000
1.1	14	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż umywalk i baterii umywalkowych wraz z utylizacją	szt	2,000
1.1	15	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż misek ustępowych i pisuarów wc wraz z utylizacją	szt	1,000
1.1	16	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych	szt	1,000
1.1	17	CEN 000-00-00-00-00 Skucie tynków cem-wap wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian	m ²	154,000
1.1	18	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	14,900
1.1	19	CEN 000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m ³	14,900

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2		Stolarka i ślusarka				
1.2	10	KNNR N002-03-02-07-00 Parapety wewnętrzne do okna j.w	metr	12,500
1.2	20	CEN 202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe stalowe z ościeżnicą narożną typu Hoorman wraz z montażem	m ²	3,600
1.2	30	CEN 401-09-20-20-00 Założenie klamek z szyldami	szt	2,000
1.2	40	CEN 401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	2,000
1.2	50	CEN 401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	2,000
1.2	60	CEN 401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	2,000
1.2	61	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż ścianki szklanej (na pełną wysokość pomieszczenia) - przeszkolna szkło bezpieczne, z drzwiami oraz z okienkiem podawczym	m ²	13,800
1.2	62	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż okienka podawczego (opuszczane/suwane góra-dół), aluminiowe z białym/parapetem podawczym	m ²	2,600
1.2	63	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż okna zewnętrznego z PCW - okno trójszybowe, Uw=0.9, ramka ciepła	m ²	4,620
1.3		Posadzki				
1.3	30	CEN 000-00-00-00-00 Podkład zwirowy podposadzkowy gr.20cm	m ²	70,000
1.3	31	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m ²	70,000
1.3	32	CEN 202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych XPS 2-5CM na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	70,000
1.3	33	CEN 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m ²	70,000
1.3	34	CEN 222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grubość do 5 cm	m ²	70,000
1.3	35	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką RABITZA	m ²	70,000
1.3	36	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	70,000
1.3	37	CEN 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grubość 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	70,000
1.3	38	CEN 202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy- 12.5mm (R=12.5, M=12.5, S=12.5)	m ²	70,000
1.3	41	CEN 000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m ²	70,000
1.3	42	CEN 000-00-00-00-00 Wykonanie kompleksowej hydroizolacji posadzek z zaprawy uszczelniającej wraz z wtopieniem taśm uszczelniających narożnych - izolacja dwuwarstwowa	m ²	70,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3	43	CEN 000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy użyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m ²	70,000
1.3	44	CEN 000-00-00-00-00 Silikowanie narożników pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpl	1,000
1.4	Ścianki, tynki, roboty wykończeniowe					
1.4	50	CEN N007-05-02-02-00 Ścianki działowe z płyt HPL 10mm - ścianka woodprona, z atestami do pomieszczeń mokrych, okucia anodowe lub nierdzewne - ścianka kabiny WC	m ²	6,600
1.4	51	CEN 202-20-04-04-00 Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo- obudowa rur i instalacji	m ²	17,900
1.4	54	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	154,000
1.4	56	CEN 202-08-10-06-00 Tynk kategorii III i IV wykonany ręcznie	m ²	154,000
1.4	57	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	154,000
1.4	58	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	154,000
1.4	62	CEN 202-15-05-03-00 Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć, przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem.	m ²	154,000
1.4	69	CEN 202-12-15-01-00 Kratki wentylacyjne ściennie i sufitowe (doprowadzenie powietrza do we i pomieszczeń)	szt	8,000
1.4	70	CEN 000-00-00-00-00 Licowanie ścian płytkami gres - płytki 30x60 o wysokiej odporności na uderzenia, łatwowymyalne	m ²	42,000
1.4	71	CEN 000-00-00-00-00 Sufit podwieszany kasetonowy typu Armstrong 60x60cm - płyty akustyczne, konstrukcja widoczna	m ²	70,000
1.4	72	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż istniejących klimatyzatorów, przełożenie instalacji, wkucie w ściany	kmpl	2,000
1.4	73	CEN 000-00-00-00-00 Ponowny montaż z napełnieniem klimatyzatorów i uruchomieniem	kmpl	2,000
1.4	74	CEN 000-00-00-00-00 Ułożenie nowych instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd	kmpl	1,000
1.4	75	CEN 000-00-00-00-00 Ułożenie nowych instalacji z rur PEX - do grzejników	metr	72,600
1.5	Elewacja					
1.5	1	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż misek ustępowych WC z deską wolnoopadającą	kmpl	1,000
1.5	4	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż umywalk ceramicznych	kmpl	1,000
1.5	5	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż syfonów umywalkowych	kmpl	1,000
1.5	6	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż półnog podumywalkowych	kmpl	1,000

SYMBOL I NAZWA			JEDN			
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5	7	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż zaworków podumywalkowych	kmpl	2,000
1.5	8	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii umywalkowych	kmpl	1,000
1.5	9	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż lustek naciennych - lustra wklejane	kmpl	1,000
1.5	10	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pojemników na mydło w płynie	kmpl	1,000
1.5	11	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pojemników na papier	kmpl	1,000
1.5	12	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy	kmpl	1,000
1.5	14	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż grzejnika przysściennego stalowego Purmo , wraz z przeróbką podejść oraz montażem zaworów i głowicy termostatycznej	kmpl	6,000
2	Roboty zewnętrzne - elewacja, dach, opaska					
2	25	KNR 401-01-04-02-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m³	10,838
2	26	KNR 202-26-11-01-60 Ocieplenie ścian w systemie lekka-mokra- oczyszczenie mechaniczne podłoża	m²	156,000
2	27	KNR 202-26-11-02-60 Ocieplenie ścian w systemie lekka mokra- zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m²	156,000
2	28	KNR 202-26-12-01-60 Docieplenie fundamentu płytami gr.10cm - płyty styropianowe/styrodur fundamentowy	m²	26,000
2	29	KNR 202-26-12-04-60 Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły	szt	850,000
2	30	KNR 202-26-12-08-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	9,000
2	31	KNR 202-26-12-06-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	m²	168,000
2	32	KNR 202-26-12-07-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach	m²	9,000
2	33	KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m²	168,000
2	34	KNR 202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk 1,5mm na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk odporny na uderzenia mechaniczne	m²	168,000
2	35	KNR 202-09-31-03-50 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 1,5mm - tynk na ościeżach szer 15 cm	m²	9,000
2	36	KNR 202-09-33-01-00 Wyprawa mozaikowy tynk dekoracyjny na ścianach, powierzchniach płaskich ręcznie= tynk mozaikowy odporny na uderzenia	m²	26,000
2	37	KNR N003-02-07-01-00 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m²	26,000
2	38	KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m²	195,000
2	39	KNR N002-15-05-01-00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m²	195,000

DZ		POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	40	KNNR	N002-15-06-01-00 Instalacja odgromowa do rusztowań zewnętrznych przysięciennych wys 20 m	m ²	195,000
2	41	KNR	202-16-14-04-00 Deszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami	m ²	6,000
2	42	CEN	000-00-00-00-00 Czas pracy rusztowań	kmpl	1,000
2	43	KNR	231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	38,000
2	44	CEN	231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	38,000
2	45	CEN	000-00-00-00-00 Wzmocnienie podłoża geowłóknina	m ²	23,800
2	46	KNR	231-01-07-01-00 Wysypanie opaski kamieniem płukany, jasnym (jak na budynku biurowym)	m ³	11,200
2	47	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	29,000
2	48	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	8,000
2	49	KNR	401-05-35-03-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr	15,000
2	50	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej RAL 7022 o szer od 25 cm	m ²	31,000
2	51	CEN	000-00-00-00-00 Rynny dachowe 15cm PCV	metr	15,000
2	52	CEN	000-00-00-00-00 Rury spustowe 10 11cm PCV	metr	8,000
2	53	KNR	401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	70,000
2	54	CEN	1323-01-06-03-00 Rozbiórki pokryć dachowych z papy następna warstwa	m ²	70,000
2	57	CEN	202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho EPS200 = płyty styropianowe laminowane 2xpapą , gr.20cm, spadkowe	m ²	70,000
2	58	CEN	N002-05-01-04-00 Pokrycie papą trzywarstwową termozgrzewalną , papa gr.min 5.4mm , do -25stopni wytrzymałość na rozciąganie .	m ²	70,000
2	59	CEN	000-00-00-00-00 Ogrodzenie i zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób nieupoważnionych	metr	70,000

OGÓŁEM KOSZTORYS 195-34-343