

PRZEDMIAR ROBÓT 195-01-010

Budowa: Remont pomieszczeń w budynku MZK w Koninie
 Obiekt: MZK Konin
 Rodzaj robót: Roboty remontowe obiektu
 Inwestor:

PRZEDMIAR 195-01-010

Strona 1

28-04-2022

SYKAL-002382

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty budowlane łazienki i prysznice				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	1	CEN	401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
1.1	2	CEN	401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	33,000
1.1	3	CEN	401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm wg P2- poszerzenie drzwi	m ³	0,600
1.1	4	CEN	000-00-00-00-00 Skucie płytek podłogowych istniejących	m ²	33,000
1.1	5	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka posadzek betonowych istniejących	m ²	33,000
1.1	6	CEN	202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży stalowych nad drzwiami	metr	3,200
1.1	7	CEN	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- rozbiórka ścianek działowych, wc, prysznice i inne	m ³	3,200
1.1	8	CEN	000-00-00-00-00 Skucie płytek ściennych ze ścian - stare płytki istniejące	m ²	118,200
1.1	9	CEN	401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,530
1.1	10	CEN	000-00-00-00-00 Demontaż starej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wraz z utylizacją	kmpł	1,000
1.1	11	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m ²	33,000
1.1	12	CEN	000-00-00-00-00 Wykopy i usunięcie podkładów żwirowych pod posadzką	m ³	8,300
1.1	13	CEN	000-00-00-00-00 Usunięcie istniejących starych instalacji wod-kan , c.o	kmpł	1,000
1.1	14	CEN	000-00-00-00-00 Demontaż umywalek i baterii umywalkowych wraz z utylizacją	szt	6,000
1.1	15	CEN	000-00-00-00-00 Demontaż misek ustępowych i pisuarów wc wraz z utylizacją	szt	6,000
1.1	16	CEN	000-00-00-00-00 Demontaż brodzików prysznicowych oraz baterii wraz z utylizacją	szt	2,000
1.1	17	CEN	000-00-00-00-00 Skucie tynków cem-wap wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian	m ²	152,600
1.1	18	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	11,200
1.1	19	CEN	000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m ³	11,200
1.2	Stolarka i ślusarka				
1.2	10	KNNR	N002-03-02-07-00 Parapety wewnętrzne do okna j.w	metr	2,100
1.2	20	CEN	202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe stalowe z ościeżnicą narożna typu Hoorman wraz z montażem	m ²	3,600
1.2	30	CEN	401-09-20-20-00 Założenie klamek z sztyldami	szt	2,000
1.2	40	CEN	401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	2,000
1.2	50	CEN	401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	2,000
1.2	60	CEN	401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	2,000
1.3	Posadzki				
1.3	30	CEN	000-00-00-00-00 Podkład żwirowy podposadzkowy gr.20cm	m ²	29,200
1.3	31	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m ²	29,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	32	CEN	202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych XPS 2-5CM na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	29,200
1.3	33	CEN	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m ²	29,200
1.3	34	CEN	222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m ²	29,200
1.3	35	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabbita	m ²	29,200
1.3	36	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	29,200
1.3	37	CEN	202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	29,200
1.3	38	CEN	202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy- 12.5mm (R=12.5, M=12.5, S=12.5)	m ²	29,200
1.3	41	CEN	000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m ²	29,200
1.3	42	CEN	000-00-00-00-00 Wykonanie kompleksowej hydroizolacji posadzek z zaprawy uszczelniającej wraz z wtopieniem taśm uszczelniających narożnych - izolacja dwuwarstwowa	m ²	29,200
1.3	43	CEN	000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy użyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m ²	29,200
1.3	44	CEN	000-00-00-00-00 Silikonowanie narożników pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpł	1,000
1.4	Ścianki , tynki , roboty wykończeniowe				
1.4	50	CEN	N007-05-02-02-00 Ścianki działowe z płyt HPL 10mm - ścianka woodprona , z atestami do pomieszczeń mokrych , okucia anodowe lub nierdzewne - ścianki prysznicowe oraz kabin WC	m ²	30,500
1.4	51	CEN	202-20-04-04-00 Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo-obudowa rur i instalacji	m ²	9,100
1.4	54	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²	77,200
1.4	56	CEN	202-08-10-06-00 Tynk kategorii III i IV wykonany ręcznie	m ²	152,600
1.4	57	CEN	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	77,200
1.4	58	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	77,200
1.4	62	CEN	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem.	m ²	77,200
1.4	69	CEN	202-12-15-01-00 Kratki wentylacyjne ściennie	szt	4,000
1.4	70	CEN	000-00-00-00-00 Licowanie ścian płytkami gres - płytki 30x60 o wysokiej odporności na uderzenia, łatwowymyalne	m ²	118,200
1.5	Wyposażenie pomieszczeń				
1.5	1	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż misek ustępowych WC z deską wolnoopadającą	kmpł	3,000
1.5	2	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż brodzików prysznicowych , wraz z syfonem podbrodzikowym	kmpł	2,000
1.5	3	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii prysznicowych wraz ze słuchawką	kmpł	2,000
1.5	4	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż umywalk ceramicznych	kmpł	6,000
1.5	5	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż syfonów umywalkowych	kmpł	6,000
1.5	6	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż półóg podumywalkowych	kmpł	6,000
1.5	7	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż zaworków podumywalkowych	kmpł	12,000
1.5	8	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii umywalkowych	kmpł	6,000
1.5	9	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż lustier naciennych - lustra klejane	kmpł	6,000
1.5	10	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pojemników na mydło w płynie	kmpł	6,000
1.5	11	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pojemników na papier	kmpł	6,000
1.5	12	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy	kmpł	3,000
1.5	13	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pisuarów wraz z zaworem splukującym	kmpł	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5	14	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż grzejnika przyściennego stalowego Purmo , wraz z przeróbką podejść oraz montażem zaworów i głowicy termostaticznej	kmpl	2,000
1.5	15	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż przegród z płyt HPL przedzielające pisuary - przegrody 80-100cm , wysokość 150cm	szt	3,000

2 Roboty budowlane - korytarz wejściowy (od wejścia głównego Parter)

2	1	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka posadzek betonowych istniejących	m ²	34,100
2	2	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m ²	34,100
2	3	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m ²	34,100
2	4	CEN	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m ²	34,100
2	5	CEN	222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m ²	34,100
2	6	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	34,100
2	7	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	34,100
2	8	CEN	202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	34,100
2	9	CEN	202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy- 12.5mm (R=12.5, M=12.5, S=12.5)	m ²	34,100
2	10	CEN	000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m ²	34,100
2	11	CEN	000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy użyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m ²	34,100
2	12	CEN	000-00-00-00-00 Silikonowanie narożników pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpl	1,000
2	13	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	157,900
2	14	CEN	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	157,900
2	15	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	157,900
2	16	CEN	202-15-05-03-00 Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m ²	157,900
2	17	CEN	000-00-00-00-00 Montaż cokołków przyściennych z płytek gres wysokości 10cm	metr	39,200
2	18	CEN	202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe stalowe z ościeżnicą narożną typu Hoorman wraz z montażem	m ²	7,200
2	19	CEN	401-09-20-20-00 Założenie klamek z sztyldami	szt	4,000
2	20	CEN	401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	4,000
2	21	CEN	401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	4,000
2	22	CEN	401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	4,000
2	23	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	9,200
2	24	CEN	000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m ³	9,200

3 Roboty budowlane - pomieszczenie przedsionka przed łazienkami i WC

3	1	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka posadzek betonowych istniejących	m ²	11,200
3	2	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m ²	11,200
3	3	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m ²	11,200
3	4	CEN	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m ²	11,200
3	5	CEN	222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m ²	11,200
3	6	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	11,200
3	7	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	11,200
3	8	CEN	202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	11,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	10	CEN	000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m ²	11,200
3	11	CEN	000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy użyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m ²	11,200
3	12	CEN	000-00-00-00-00 Silikonowanie narożników pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpł	1,000
3	13	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²	65,300
3	14	CEN	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	65,300
3	15	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	65,300
3	16	CEN	202-15-05-03-00 Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m ²	65,300
3	17	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	2,100
3	18	CEN	000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m ³	2,100
4 Roboty budowlane - klatka schodowa					
4	1	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²	133,200
4	2	CEN	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	133,200
4	3	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	133,200
4	4	CEN	202-15-05-03-00 Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m ²	133,200
4	5	CEN	000-00-00-00-00 Ustawienie rusztowań przestawnych - wysokich powyżej 6m	m ²	56,200
4	6	CEN	000-00-00-00-00 Oczyszczenie i malowanie wylazu dachowego i drabiny	kmpł	1,000
4	7	CEN	000-00-00-00-00 Zabezpieczenie balustrad i płytek klatki schodowej folią przed ubrudzeniem	kmpł	1,000
5 Roboty budowlane - salka konferencyjna					
5	1	CEN	401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	25,000
5	2	CEN	401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm wg P2-poszerzenie drzwi	m ³	0,300
5	3	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka posadzek betonowych istniejących	m ²	25,000
5	4	CEN	000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m ²	25,000
5	5	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m ²	25,000
5	6	CEN	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m ²	25,000
5	7	CEN	222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m ²	25,000
5	8	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabbita	m ²	25,000
5	9	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	88,000
5	10	CEN	202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	25,000
5	12	CEN	000-00-00-00-00 Posadzka z paneli podłogowych - montaż wraz z podkładem tłumiącym , panele kl.V , o wysokiej odporności na ścieranie	m ²	25,000
5	13	CEN	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	88,000
5	14	CEN	000-00-00-00-00 Wykonanie zabudowy z płyt Gk okna od strony warsztatów - w celu zasłonięcia widoku na warsztat	m ²	14,400
5	15	CEN	000-00-00-00-00 Montaż listew przyściennych wysokich	metr	19,200
5	16	CEN	000-00-00-00-00 Przeróbka instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pod nowy układ pomieszczenia	kmpł	1,000
5	17	CEN	000-00-00-00-00 Montaż włączników światła, włączniki podzielne	kmpł	2,000
5	18	CEN	000-00-00-00-00 Montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	6,000
5	19	CEN	000-00-00-00-00 Montaż nowych lamp sufitowych , lampy LED nastropowe 60x60cm	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	20	CEN	202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe płytowe typu PORTA, z ościeznica regulowaną, nachodzącą obejmującą mur, wypełnienie płyta wiórowa, wzmocniona, drzwi wraz z montażem	m ²	1,800
5	21	CEN	401-09-20-20-00 Założenie klamek z szyldami	szt	1,000
5	22	CEN	401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych	szt	1,000
5	23	CEN	401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	1,000
5	24	CEN	401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	1,000
5	25	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	2,310
5	26	CEN	000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m ³	2,310

6 Roboty budowlane - wydzielenie pomieszczenia socjalnego piętro

6	1	KNR	202-20-03-04-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie	m ²	21,400
6	2	CEN	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	72,300
6	3	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	72,300
6	4	CEN	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć, przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporna na czyszczenie i szorowanie)	m ²	72,300
6	5	CEN	000-00-00-00-00 Doprowadzenie instalacji wodnej do pomieszczenia z pomieszczenia wc - woda ciepła + zimna, instalacja w otulinach, zawory, odpowietrzenia	kmpł	1,000
6	6	CEN	000-00-00-00-00 Doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do pomieszczenia - (miejsce ustalone z Użytkownikiem obiektu)	kmpł	1,000
6	7	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż zlewozmywaka na szafce	kmpł	1,000
6	8	CEN	000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii zlewozmywakowej	kmpł	1,000
6	9	CEN	000-00-00-00-00 Montaż zaworków wodnych	kmpł	2,000
6	10	CEN	000-00-00-00-00 Wykonanie fartuszka z płytek nad szafką zlewozmywakową	m ²	3,000
6	11	CEN	000-00-00-00-00 Przerobienie instalacji elektrycznej pod nowy układ pomieszczeń	kmpł	1,000
6	12	CEN	000-00-00-00-00 Montaż wyłącznika światła	szt	1,000
6	13	CEN	000-00-00-00-00 Montaż gniazdka ściennego	szt	3,000
6	14	CEN	000-00-00-00-00 Montaż nowej lampy sufitowej	szt	2,000

