ZAŁĄCZNIK NR 16

Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY 195-01-010

Budowa: Remont pomieszczeń w budynku MZK w Koninie
Obiekt: MZK Konin
Rodzaj robót: Roboty remontowe obiektu

Inwestor: .....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty budowlane łazienki i prysznice				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	1	CEN 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	2,000	.....	.....
1.1	2	CEN 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²	33,000	.....	.....
1.1	3	CEN 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm wg P2-poszerzenie drzwi	m³	0,600	.....	.....
1.1	4	CEN 000-00-00-00-00 Skucie płytek podłogowych istniejących	m²	33,000	.....	.....
1.1	5	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiorka posadzek betonowych istniejących	m²	33,000	.....	.....
1.1	6	CEN 202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży stalowych nad drzwiami	metr	3,200	.....	.....
1.1	7	CEN 401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- rozbiorka ścianek działowych, wc, prysznice i inne	m³	3,200	.....	.....
1.1	8	CEN 000-00-00-00-00 Skucie płytek ściennych ze ścian - stare płytki istniejące	m²	118,200	.....	.....
1.1	9	CEN 401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,530	.....	.....
1.1	10	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż starej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wraz z utylizacją	kmpl	1,000	.....	.....
1.1	11	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m²	33,000	.....	.....
1.1	12	CEN 000-00-00-00-00 Wykopy i usuniecie podkładów żwirowych pod posadzką	m³	8,300	.....	.....
1.1	13	CEN 000-00-00-00-00 Usuniecie istniejących starych instalacji wod-kan , c.o	kmpl	1,000	.....	.....
1.1	14	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż umywalek i baterii umywalkowych wraz z utylizacją	szt	6,000	.....	.....
1.1	15	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż misek ustępowych i pisuarów wc wraz z utylizacją	szt	6,000	.....	.....
1.1	16	CEN 000-00-00-00-00 Demontaż brodzikow prysznicowych oraz baterii wraz z utylizacją	szt	2,000	.....	.....
1.1	17	CEN 000-00-00-00-00 Skucie tynków cem-wap wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian	m²	152,600	.....	.....
1.1	18	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	11,200	.....	.....
1.1	19	CEN 000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m³	11,200	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2		Stolarka i ślusarka				
1.2	10	KNNR N002-03-02-07-00 Parapety wewnętrzne do okna j.w	metr	2,100	.....	.....
1.2	20	CEN 202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe stalowe z ościeżnica narożna typu Hoorman wraz z montażem	m²	3,600	.....	.....
1.2	30	CEN 401-09-20-20-00 Założenie klamek z szyldami	szt	2,000	.....	.....
1.2	40	CEN 401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	2,000	.....	.....
1.2	50	CEN 401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	2,000	.....	.....
1.2	60	CEN 401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	2,000	.....	.....
1.3		Posadzki				
1.3	30	CEN 000-00-00-00-00 Podkład zwirowy podposadzkowy gr.20cm	m²	29,200	.....	.....
1.3	31	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m²	29,200	.....	.....
1.3	32	CEN 202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych XPS 2-5CM na wierzchu konstrukcji na sucho	m²	29,200	.....	.....
1.3	33	CEN 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m²	29,200	.....	.....
1.3	34	CEN 222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m²	29,200	.....	.....
1.3	35	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	29,200	.....	.....
1.3	36	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	29,200	.....	.....
1.3	37	CEN 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	29,200	.....	.....
1.3	38	CEN 202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy- 12.5mm (R=12.5, M=12.5, S=12.5)	m²	29,200	.....	.....
1.3	41	CEN 000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m²	29,200	.....	.....
1.3	42	CEN 000-00-00-00-00 Wykonanie kompleksowej hydroizolacji posadzek z zaprawy uszczelniającej wraz z wtopieniem taśm uszczelniających narożnych - izolacja dwuwarstwowa	m²	29,200	.....	.....
1.3	43	CEN 000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy uzyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m²	29,200	.....	.....
1.3	44	CEN 000-00-00-00-00 Silikonanie narożnikow pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpl	1,000	.....	.....
1.4		Ścianki , tynki , roboty wykończeniowe				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.4	50	CEN N007-05-02-02-00 Ścianki działowe z płyt HPL 10mm - ścianka woodprona , z atestami do pomieszczeń mokrych , okucia anodowe lub nierdzewne - ścianki prysznicowe oraz kabin WC	m²	30,500	.....	.....
1.4	51	CEN 202-20-04-04-00 Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo- obudowa rur i instalacji	m²	9,100	.....	.....
1.4	54	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²- ściany	m²	77,200	.....	.....
1.4	56	CEN 202-08-10-06-00 Tynk kategorii III i IV wykonany ręcznie	m²	152,600	.....	.....
1.4	57	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m²	77,200	.....	.....
1.4	58	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	77,200	.....	.....
1.4	62	CEN 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem.	m²	77,200	.....	.....
1.4	69	CEN 202-12-15-01-00 Kratki wentylacyjne scienne	szt	4,000	.....	.....
1.4	70	CEN 000-00-00-00-00 Licowanie ścian płytkami gres - płytki 30x60 o wysokiej odporności na uderzenia, łatwozmywalne	m²	118,200	.....	.....
1.5		Wyposażenie pomieszczeń				
1.5	1	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż misek ustepowych WC z deską wolnoopadającą	kmpl	3,000	.....	.....
1.5	2	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż brodzików prysznicowych , wraz z syfonem podbrodzikowym	kmpl	2,000	.....	.....
1.5	3	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii prysznicowych wraz ze słuchawką	kmpl	2,000	.....	.....
1.5	4	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż umywalek ceramicznych	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	5	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż syfonów umywalkowych	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	6	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż półnóg podumywalkowych	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	7	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż zaworków podumywalkowych	kmpl	12,000	.....	.....
1.5	8	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii umywalkowych	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	9	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż luster nasciennych - lustra wklejane	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	10	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pojemników na mydło w płynie	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	11	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pojemników na papier	kmpl	6,000	.....	.....
1.5	12	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy	kmpl	3,000	.....	.....
1.5	13	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż pisuarów wraz z zaworem spłukującym	kmpl	3,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5	14	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż grzejnika przyściennego stalowego Purmo , wraz z przeróbką podejść oraz montażem zaworów i głowicy termostatycznej	kmpl	2,000	.....	.....
1.5	15	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż przegród z płyt HPL przedzielające pisuary - przegrody80-100cm , wysokość 150cm	szt	3,000	.....	.....
2		Roboty budowlane - korytarz wejściowy (od wejścia głównego Parter)				
2	1	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiorka posadzek betonowych istniejących	m²	34,100	.....	.....
2	2	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m²	34,100	.....	.....
2	3	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m²	34,100	.....	.....
2	4	CEN 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m²	34,100	.....	.....
2	5	CEN 222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m²	34,100	.....	.....
2	6	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	34,100	.....	.....
2	7	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	34,100	.....	.....
2	8	CEN 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	34,100	.....	.....
2	9	CEN 202-11-30-03-00 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy- 12.5mm (R=12.5, M=12.5, S=12.5)	m²	34,100	.....	.....
2	10	CEN 000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m²	34,100	.....	.....
2	11	CEN 000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy uzyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m²	34,100	.....	.....
2	12	CEN 000-00-00-00-00 Silikonanie narożnikow pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpl	1,000	.....	.....
2	13	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²- ściany	m²	157,900	.....	.....
2	14	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m²	157,900	.....	.....
2	15	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	157,900	.....	.....
2	16	CEN 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m²	157,900	.....	.....
2	17	CEN 000-00-00-00-00 Montaż cokolików przyściennych z płytek gres wysokości 10cm	metr	39,200	.....	.....
2	18	CEN 202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe stalowe z ościeżnica narożna typu Hoorman wraz z montażem	m²	7,200	.....	.....
2	19	CEN 401-09-20-20-00 Założenie klamek z szyldami	szt	4,000	.....	.....
2	20	CEN 401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	4,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	21	CEN 401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	4,000	.....	.....
2	22	CEN 401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	4,000	.....	.....
2	23	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	9,200	.....	.....
2	24	CEN 000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m³	9,200	.....	.....
3		Roboty budowlane - pomieszczenie przedsionka przed łazniami i WC				
3	1	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiorka posadzek betonowych istniejących	m²	11,200	.....	.....
3	2	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m²	11,200	.....	.....
3	3	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m²	11,200	.....	.....
3	4	CEN 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m²	11,200	.....	.....
3	5	CEN 222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m²	11,200	.....	.....
3	6	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	11,200	.....	.....
3	7	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	11,200	.....	.....
3	8	CEN 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	11,200	.....	.....
3	10	CEN 000-00-00-00-00 Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe, R10, płytki przeznaczone do pomieszczeń mokrych, z atestem	m²	11,200	.....	.....
3	11	CEN 000-00-00-00-00 Fugowanie posadzki przy uzyciu zaprawy fugującej epoksydowej	m²	11,200	.....	.....
3	12	CEN 000-00-00-00-00 Silikonanie narożnikow pionowych i poziomych posadzek i ścian	kmpl	1,000	.....	.....
3	13	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²- ściany	m²	65,300	.....	.....
3	14	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m²	65,300	.....	.....
3	15	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	65,300	.....	.....
3	16	CEN 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m²	65,300	.....	.....
3	17	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	2,100	.....	.....
3	18	CEN 000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m³	2,100	.....	.....
4		Roboty budowlane - klatka schodowa				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	1	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²- ściany	m²	133,200	.....	.....
4	2	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m²	133,200	.....	.....
4	3	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	133,200	.....	.....
4	4	CEN 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m²	133,200	.....	.....
4	5	CEN 000-00-00-00-00 Ustawienie rusztowań przestawnych - wysokich powyżej 6m	m²	56,200	.....	.....
4	6	CEN 000-00-00-00-00 Oczyszczenie i malowanie wyłazu dachowego i drabiny	kmpl	1,000	.....	.....
4	7	CEN 000-00-00-00-00 Zabezpieczenie balustrad i płytek klatki schodowej folią przed ubrudzeniem	kmpl	1,000	.....	.....
5		Roboty budowlane - salka konferencyjnA				
5	1	CEN 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²	25,000	.....	.....
5	2	CEN 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm wg P2- poszerzenie drzwi	m³	0,300	.....	.....
5	3	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiorka posadzek betonowych istniejących	m²	25,000	.....	.....
5	4	CEN 000-00-00-00-00 Rozbiórka izolacji podłogowych podposadzkowych	m²	25,000	.....	.....
5	5	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m²	25,000	.....	.....
5	6	CEN 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii budowlanej 0.2mm na sucho	m²	25,000	.....	.....
5	7	CEN 222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m²	25,000	.....	.....
5	8	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	25,000	.....	.....
5	9	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	88,000	.....	.....
5	10	CEN 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	25,000	.....	.....
5	12	CEN 000-00-00-00-00 Posadzka z paneli podłogowych - montaż wraz z podkładem tłumiącym , panele kl.V , o wysokiej odporności na ścieranie	m²	25,000	.....	.....
5	13	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m²	88,000	.....	.....
5	14	CEN 000-00-00-00-00 Wykonanie zabudowy z płyt Gk okna od strony warsztatow - w celu zasłonięcia widoku na warsztat	m²	14,400	.....	.....
5	15	CEN 000-00-00-00-00 Montaż listew przyściennych wysokich	metr	19,200	.....	.....
5	16	CEN 000-00-00-00-00 Przeróbka instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pod nowy układ pomieszczenia	kmpl	1,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	17	CEN 000-00-00-00-00 Montaż właczników światla, włączniki podzielne	kmpl	2,000	.....	.....
5	18	CEN 000-00-00-00-00 Montaż nowych gniazd elektrycznych	szt	6,000	.....	.....
5	19	CEN 000-00-00-00-00 Montaż nowych lamp sufitowych , lampy LED nastropowe 60x60cm	szt	4,000	.....	.....
5	20	CEN 202-10-19-07-00 Skrzydła drzwiowe płytowe typu PORTA, z ościeznica regulowaną, nachodzącą obejmującą mur , wypełnienie płyta wiórowa, wzmocniona, drzwi wraz z montażem	m^2	1,800	.....	.....
5	21	CEN 401-09-20-20-00 Założenie klamek z szyldami	szt	1,000	.....	.....
5	22	CEN 401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych	szt	1,000	.....	.....
5	23	CEN 401-09-20-23-00 Założenie samozamykaczy na nowym miejscu	szt	1,000	.....	.....
5	24	CEN 401-03-22-01-00 Obsadzenie odbojników	szt	1,000	.....	.....
5	25	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m^3	2,310	.....	.....
5	26	CEN 000-00-00-00-00 Koszt utylizacji	m^3	2,310	.....	.....
6		Roboty budowlane - wydzielenie pomieszczenia socjalnego piętro				
6	1	KNR 202-20-03-04-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie	m^2	21,400	.....	.....
6	2	CEN 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m^2	72,300	.....	.....
6	3	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m^2	72,300	.....	.....
6	4	CEN 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową odporną na wilgoć , przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, z atestem. (do wysokości 160cm wykonać lamperie ścienna odporną na czyszczenie i szorowanie)	m^2	72,300	.....	.....
6	5	CEN 000-00-00-00-00 Doprowadzenie instalacji wodnej do pomieszczenia z pomieszczenia wc - woda ciepła + zimna , instalacja w otulinach, zawory, odpowietrzenia	kmpl	1,000	.....	.....
6	6	CEN 000-00-00-00-00 Doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do pomieszczenia - (miejsce ustalone z Użytkownikiem okiektu)	kmpl	1,000	.....	.....
6	7	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż zlewozmywaka na szafce	kmpl	1,000	.....	.....
6	8	CEN 000-00-00-00-00 Dostawa i montaż baterii zlewozmywakowej	kmpl	1,000	.....	.....
6	9	CEN 000-00-00-00-00 Montaż zaworków wodnych	kmpl	2,000	.....	.....
6	10	CEN 000-00-00-00-00 Wykonanie fartuszka z płytek nad szafką zlewozmywakową	m^2	3,000	.....	.....
6	11	CEN 000-00-00-00-00 Przerobienie instalacji elektrycznej pod nowy uklad pomieszczeń	kmpl	1,000	.....	.....
6	12	CEN 000-00-00-00-00 Montaż włącznika swiatła	szt	1,000	.....	.....
6	13	CEN 000-00-00-00-00 Montaż gniazdka ściennego	szt	3,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	14	CEN 000-00-00-00-00 Montaż nowej lampy sufitowej	szt	2,000	.....	.....
		OGÓLEM KOSZTORYS 195-01-010				.....